

351040	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: locatie nobre cal wandelpad Betreft: fundering t.b.v. voetpad Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m	m2	608,00	V		
		2										
			7				Menggranulaat Gerekend met s.g. 1,9 ton/m3	ton			304,00	L
				2			Sortering 0/31,5					
					1		Op het zandbed					
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
351050	848199						Aanbrengen van halfverharding Situering: voetpad Betreft: machinaal aanbrengen halfverharding van Nobre cá Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10 m Halfverhardingsmateriaal: Nobre cá kleur graugelb Gerekend met s.g. 1,8 ton/m3	m2	608,00	V		
								ton			109,50	L